

2026年4月1日より

ガス設備工事見積単価表

苫小牧ガス株式会社

工事見積基準

1. 普通工事と特殊工事の区分

普通工事 木造建築物(特殊な構造のものを除く。)で配管管径が、50mm以下の場合。

特殊工事 特殊な構造の木造建築物、ブロック・コンクリート建築物・配管管径が50mmを超える場合・ガス栓(器具の鉄管接続を含む)の取付数が10個以上の建物の場合・内管の延長が30m以上の場合・家屋1棟に5個以上のガスメーターを取付ける場合・および業務用としてガスを使用する場合。

2. 普通工事の見積区分

- 1) 普 通 工 事 費
- 2) 諸 経 費

普通工事で、特殊材料および特殊工程を要する場合は、特殊工事の労務費単価の中から該当する単価を加算する。

3. 特殊工事の見積区分

- 1) 材 料 費
- 2) 支 持 金 具
- 3) 配 管 費
- 4) 土 工 事

- 5) メーター・コック・カラン 取 付
- 6) は つ り ・ 補 修 費
- 7) 防 食 ・ 塗 装
- 8) 器 具 取 付
- 9) そ の 他
- 10) 運 搬 機
- 11) 監 督 気 密 試 験 費
- 12) 諸 経 費

4. 位置替・入替工事は、布設費に撤去費を加算する。

5. 修繕工事などで、この単価表にないものは時間計算とする。

6. 割増工事費

申込者の都合により、下記の期間および時間内に工事をする場合は、それぞれ割増労務費を加算する。

夜間割増	17:00～22:00
	5:00～ 8:00
	合計金額の25%を加算する。

深夜割増	22:00～ 5:00
	合計金額の55%を加算する。

休日割増 日曜・国民の祝祭日
合計金額の35%を加算する。

冬期割増 12月～ 4月

駐車禁止区域 駐車禁止区域および車の乗入れが困難な箇所で
工事を行う家屋と駐車位置が30m以上離れる場合は、
労務費の10%を加算する。
ただし、労務費の合計が 2,000円以下の場合は、
200円とする。

普通工事単価表

1) 普通工事費

(1) 基本工事費 (円/箇所)

口 径	20A	25A	32A
新設工事	69,940	76,930	93,720

(2) 白ガス管 (円/m)

口 径	15A	20A	25A	32A	40A	50A
新設工事	5,130	5,600	7,330	9,330	10,500	13,700
位置替工事	3,370	3,550	4,550	5,710	6,380	8,210

(3) PLS管 (円/m)

口 径	15A	20A	25A	32A	40A	50A
新設工事	8,590	9,370	11,400	14,330	15,830	20,550
位置替工事	5,410	5,720	6,980	8,700	9,600	12,310

(4) キーロンVI管 (円/m)

口 径	15A	20A	25A	32A	40A	50A
新設工事	10,340	11,360	13,900	17,500	19,800	25,740
位置替工事	6,110	6,510	7,970	9,960	11,170	14,370

(5) フレキ管

口 径	10A	15A	20A	25A	32A	
新設工事	1,800	2,140	2,590	3,520	4,550	(円/m)
片ねじソケット	1,740	1,870	2,930	4,610	5,690	(円/個)

(6) 地下埋設工事

口 径	25A	30A	50A	
PE管 夏季	7,010	7,800	9,910	(円/m)
冬期	8,080	8,870	11,080	(円/m)
PE管継手ソケット	2,600	2,810	5,460	(円/箇所)
PE管継手チーズ	3,590	4,250	8,090	(円/箇所)
PE管継手エルボ	3,020	3,630	7,210	(円/箇所)

口 径	25A×30A	30A×50A	
PE管継手異径ソケット	3,150	6,450	(円/箇所)
PE管継手異径チーズ		9,170	(円/箇所)
PE管継手異径エルボ	3,760		(円/箇所)

口 径	25A	32A	40A	50A	
PLS管 夏季	11,620	13,650	14,950	18,220	(円/m)
冬期	12,690	14,720	16,120	19,390	(円/m)
メカニカル継手 エルボ PE-PLS	11,760	15,910		21,970	(円/箇所)
メカニカル継手 エルボ PE-SGP	11,950	16,130		22,170	(円/箇所)
メカニカル継手 エルボ SGP-PLS	10,850	14,940		21,680	(円/箇所)
メカニカル継手 FL PE-プラグ	11,520	13,420		20,240	(円/箇所)
メカニカル継手 FL PLS-プラグ	10,620	12,450		19,940	(円/箇所)
メカニカル継手 FL SGP-プラグ	10,420	12,230		19,750	(円/箇所)
メカニカル継手 ソケット PE-PLS	11,570	14,260		21,660	(円/箇所)
メカニカル継手 ソケット PE-SGP	11,770	14,490		21,850	(円/箇所)
メカニカル継手 ソケット SGP-PLS	10,670	13,300		21,360	(円/箇所)

口 径	25A	30A	
非開削 設置工	23,840	23,840	(円/箇所)
非開削 推進工	3,620	4,460	(円/m)

(7) 撤去工事

口 径	～15A	20A	25A	32A	40A	50A	
露出管	1,110	1,110	1,370	1,670	1,840	2,310	(円/m)
地下埋設管 夏季		4,710	4,970	5,270	5,710	6,180	(円/m)
地下埋設管 冬期		5,780	6,040	6,340	6,880	7,350	(円/m)

(8) ガス栓取付工 (円/箇所)

機器接続ガス栓 15A	8,190
機器接続ガス栓 20A	8,270
機器接続ガス栓 25A	11,310
一口ガス栓 9.5φ	7,940
一口ガス栓 13φ	8,840
二口ガス栓	13,160
壁埋込ガス栓	13,070
床埋込ガス栓	14,450
可とう管ガス栓	6,340
検査口	4,430

(円/箇所)

メーターガス栓 20A	6,430
メーターガス栓 25A	7,190
メーターガス栓 32A	10,610
ねじガス栓 15A	6,400
ねじガス栓 20A	6,640
ミニボールバルブ 15A	6,740
ミニボールバルブ 20A	7,300
ミニボールバルブ 25A	9,140
ミニボールバルブ 32A	12,890

(9) 器具接続工 (円/箇所)

金属可とう管 15A×200L	6,610
金属可とう管 15A×300L	7,230
金属可とう管 20A×200L	7,810
金属可とう管 20A×300L	8,510
フレキシブル・強化ゴム管 取付	14,820
フレキシブル・強化ゴム管 取外	1,350
フレキシブル・強化ゴム管 取替	16,170

(10) 撤去工 宅地内中間撤去 (円/箇所)

口 径	～25A	32A
未舗装 夏季	26,390	29,130
未舗装 冬期	28,700	30,860
舗装 夏季	31,120	34,250
舗装 冬季	34,860	37,020

2) 諸経費

材料運搬費・設計監督費・試験費・倉庫費・消耗品費・雑費として、諸経費を除く合計金額に10%を加算する。

※見積延長は0.5m単位で計算し、端数は切り捨てとする。

但し、全長が0.5m未満は0.5mとする。

※基本工事費はメーター設置に係る材料や労務費を含む。

複数のメーター設置する場合、基本工事費に材料費・労務費を加算する。

特殊工事単価表

1) 材料費

(A) ガス管・継手類

(円/m)

口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
白ガス管	1,100	1,390	1,980	2,630	3,040	4,150	7,270	10,220
白ガス管継手	630	800	1,140	1,520	1,750	2,390	5,710	8,030
PLS鋼管	3,210	3,690	4,460	5,680	6,300	8,330	12,850	18,390
キーロンVI管	4,280	4,900	5,990	7,620	8,720	11,500	18,060	25,980

口径	10A	15A	20A	25A	32A	(円/m)
フレキ管	690	880	1,160	1,760	2,170	
片ねじソケット	1,740	1,870	2,930	4,610	5,690	

(円/個)

	15A×15A×15A	20A×20A×15A 20A×15A×15A	20A×20A×20A	25A×25A×15A
分岐チーズ	8,680	10,440	10,440	11,100

口径	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A	200A
絶縁継手	3,220	4,630	6,320	7,940	10,250				
絶縁継手(フランジ)					8,750	14,500	16,850	29,380	43,680

(円/m)

口径	25A	30A	50A	75A	100A	150A	200A
PE管	730	910	1,490	2,870	3,490	5,670	9,670

(円/個)

口径	25A	30A	50A	75A	100A	150A	200A
PEソケット	730	970	1,800	4,640	7,830	13,650	26,800
PEチーズ	1,830	2,570	4,720	11,030	25,470	43,250	96,570
PEエルボ	1,200	1,880	3,740	8,400	17,860	38,910	69,560
PEエルボ45°			3,740	7,500	21,700	36,680	
PEキャップ	860	1,280	2,300	4,890	9,650	24,260	40,580

(円/個)

口径	30A×25A
PE異径エルボ	2,020

(円/個)

口径	25A×30A	30A×50A	50A×75A	75A×100A	75A×150A	100A×150A	100A×200A	150A×200A
PEレジュサー	1,340	2,900	4,810	14,040	27,350	27,820	56,860	39,020

(円/個)

口径	25A	30A	50A	75A	100A	150A
トランジション継手サーチ	4,280	5,360	9,110			
ライザー管(30×25)		6,140				

(円/個)

口径	25A	32A	50A	100A	150A	200A
PCクランプ			11,450			
割サドル				30,140	39,510	50,870
同径活管分岐継手			53,980			
バルブチーズ	1,360	2,010	7,770			
保護スリーブ	450	530	790			

キーロンVI継手

(円/個)

口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
エルボ	650	760	1,240	2,240	2,610	4,040	11,990	18,770
チーズ	1,120	1,210	1,970	2,920	3,300	5,300	16,230	26,670
ソケット	850	930	1,270	1,790	2,090	3,180	8,090	14,500
ニップル	1,290	1,490	1,860	2,160	2,840	4,630	7,850	12,410

(円/個)

異径継手口径	15A×20A	20A×25A	25A×32A	~32A×40A	~40A×50A	50A×80A	~80A×100A
エルボ	980	1,560	3,050	3,570	6,190	18,680	31,740
チーズ	1,400	2,010	3,100	4,120	6,700	19,890	33,620
ソケット	1,160	1,340	1,990	2,610	3,620	10,310	16,190

(円/本)

ブチルテープ	本	3,040
--------	---	-------

被覆メカニカル継手

(円/個)

口径	25A	32A	40A	50A	80A
エルボ	5,850	9,470	10,470	13,580	24,910
エルボ45°				10,900	
メネジエルボ	4,720	5,640	7,200	10,380	
チーズ	8,380	11,100	12,680	23,450	
ソケット	5,650	7,720	8,980	13,240	23,680
鋼管用Sパッキン	680	820	880	1,940	2,790
鋼管用Pパッキン	880	1,060	1,150	2,140	3,240
PE用パッキン	1,840	2,080		2,450	5,880

(円/個)

異径継手口径	32A×25A	32A×40A	~40A×50A
ソケット	6,820	9,150	12,260

(B) メーター金具 (円/組)

メーター号数	～6号	10号	15～40号	65号～
メーター金具	860	4,630	14,440	31,070

口径	20A	25A
メーターユニット	9,280	9,280

(C) ガスメーター (円/台)

メーター号数	1.6号	2.5号	4.0号	6.0号	10号	16号
マイコンメーター	14,790	14,790	15,310	15,310	68,140	68,140

(円/台)

メーター号数	25号	40号	65号	100号	120号
ガスメーター	97,350	147,970	233,640	266,090	279,390

(D) フレキシブル (円/本)

口径	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
地上用500L(F)	10,030	12,490	14,880	16,690	19,360	26,140	32,340	65,920

(E) ボールバルブ (円/個)

口径	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
フランジ型	30,500	48,980	52,330	63,700	114,480	159,460	426,040
ポリバルブ	37,370	38,850		46,590	61,980	104,410	290,290

(G) バルブボックス

弁筐	組	49,840
----	---	--------

(G) ガス栓・バルブ類 (円/個)

口径	15×10	15×13	15×10×10
ヒューズガス栓	4,880	5,610	9,120
壁用ガス栓	7,510		
床用ガス栓	8,620		

(円/個)

口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A
検査口	2,030					
ねじガス栓	3,100	3,300				
器具接続ガス栓	4,560	5,940	6,640			
ミニ・ボールバルブ	3,380	3,840	5,340	7,920	9,760	14,590
可とう管ガス栓	3,060					
メーターガス栓		3,130	3,740	6,070	9,190	12,530

(円/m)

口径	9.5φ	13φ	20φ
強化ガスホース	1,460	1,510	2,490

(円/個)

口径	15A	20A
ねじ込金具セット	3,560	6,770
TUアダプター	1,180	
TU自在アダプター	2,180	

(円/本)

口径	15A	20A
金属可とう管200L	3,790	4,770
金属可とう管300L	4,300	5,340

給水フレキ~500L	本	1,230
給水フレキ550L~	本	1,760
湯沸器裏板	枚	650
保護テープ	m	230
表示テープ	m	50
ロケーティングワイヤー	m	110
保安シート	m	210

※PE配管材料には標示テープ、ロケーティングワイヤー、保安シートを含む。

2) 支持金具

(円/個)

口径	~25A	32A~40A	50A~80A	100A~150A
木造	1,130	1,670	2,260	
木造サドル	350			
ブロックコンクリート	2,620	3,720	4,430	6,460
ブロックコンクリートサドル	660			

(円/個)

口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A
立て管バンド	540	540	560	610	680	710

3) 配管費

(円/m)

口径	～15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
屋外配管	2,770	2,770	3,410	4,180	4,580	5,750	8,480	11,090	15,940
ポリエチレン配管			2,650	3,260		4,490	6,610	8,630	12,410
木造配管		3,080	3,780	4,640	5,100	6,390	9,430	12,320	17,720
コンクリート配管	3,690	3,690	4,550	5,560	6,120	7,680	11,300	14,770	21,250
撤去	1,110	1,110	1,370	1,670	1,840	2,310	3,400	4,440	6,380

口径	10A	15A	20A	25A	32A	(円/m)
フレキ配管	1080	1,230	1,390	1,700	2,300	

(円/箇所)

口径	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
取出費	9,830	11,060	12,590	14,740	26,100	30,400	46,680
融着工(EF)	1,940	1,940		3,840	3,840	5,780	7,680
既設管切替工	7,680	8,450	9,220	9,980	10,750	11,520	12,290
切替切断工	4,000	4,000	4,300	4,300	4,610	4,920	5,220
メカニカル継手工	3,840	4,210	4,610	4,980	5,380	5,750	6,150

(円/箇所)

バイパス工	31,440
ライザー管配管工	4,180

4) 土工事

(円/m)

口径	～32A	40A	50A	80A	100A	150A
土工費	3,600	3,870	3,870	4,260	4,670	5,470
土工費 冬期	4,670	5,040	5,040	5,540	6,070	7,100
路盤工	5,790	6,240	6,240	6,860	7,520	8,800
路盤工 冬期	7,520	8,110	8,110	8,920	9,770	11,440

5) メーター・ガス栓・バルブ・ヒューズガス栓取付等

(A) メーター取付

(円/台)

メーター号数	～6号	10号	16号	25号	40号	65号	90号
メーター取付	3,840	7,680	11,520	15,360	19,200	23,030	26,870
メーター撤去	1,540	3,080	4,610	6,150	7,680	9,220	10,750

(B)ガス栓・バルブ類取付 撤去費は取付費の40% (円/箇所)

口径	～25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
屋内外ねじ	2,580	3,140	3,810	4,640	6,980	10,440	15,660
屋内外フランジ	2,770	3,380	4,000	4,920	10,440	12,290	19,960
屋外埋設	2,770	3,380	4,000	4,920	10,440	12,290	19,960

(C)フレキシブル取付 (円/箇所)

口径	～25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
フランジ型	23,650	23,650	23,650	30,710	48,210	67,250	99,180
ねじ型	2,770	3,380	4,000	4,920	10,440	12,290	19,960

(D)バルブボックス取付 撤去費は取付費の40% (円/箇所)

バルブボックス	箇所	15,360
---------	----	--------

(E)ヒューズガス栓取付 撤去費は取付費の40% (円/箇所)

ヒューズガス栓類	箇所	1,940
埋込みガス栓	箇所	3,840

6)はつり補修

(A)はつり (円/箇所)

口径	～75A	100A	125A	150A	200A
厚さ～150	5,660	6,280	6,910	7,230	8,170
厚さ200	6,910	7,850	8,800	9,420	10,680
厚さ300	14,760	16,650	17,590	18,530	21,040
厚さ400	18,220	21,040	22,930	24,180	27,640

(B)穴 明 (円/箇所)

口径	～50A	～100A	～150A	～200A
木造配管	1,360	1,490	1,640	1,770
ステンレス	2,690	2,970	3,230	3,510

(C)穴埋め補修 (円/箇所)

口径	～50A	～100A	～150A	～200A
コンクリート	1,360	1,490	1,640	1,770
コーキング	670	740	800	1,770

※特殊な材料を使用する場合は別途見積

(D) スリーブ入

(円/箇所)

口径	～50A	～100A	～150A	～200A
スリーブ	4,340	4,800	5,210	5,660
復旧	1,350	1,490	1,620	1,760

(E) コア穴明け

(円/箇所)

コンクリート厚さmm	～150	200	250	300	350	400	450	500
貫通25mm	5,980	8,080	10,470	12,260	14,360	16,450	18,540	20,640
貫通28mm	6,280	8,380	10,770	13,160	15,250	17,350	19,440	21,530
貫通32mm	6,280	8,680	10,770	13,160	15,250	17,350	19,440	21,530
貫通38mm	6,280	8,680	10,770	13,160	15,250	17,350	19,440	21,530
貫通50mm	7,180	9,570	11,960	14,360	16,750	19,140	21,530	23,920
貫通63mm	7,180	9,570	11,960	14,360	16,750	19,140	21,530	24,220
貫通75mm	8,380	11,370	14,060	17,050	20,040	22,730	25,720	28,710
貫通88mm	8,680	11,670	14,660	17,650	20,930	23,920	26,910	29,610
貫通100mm	9,570	12,560	15,850	18,840	22,130	25,120	28,410	31,700
貫通125mm	11,070	14,660	18,540	22,130	25,720	29,610	33,190	37,080
貫通150mm	13,460	17,940	22,430	26,910	31,400	35,880	40,370	45,150
貫通175mm	16,450	21,830	27,510	33,190	38,580	44,260	49,640	55,320
貫通200mm	18,840	28,110	32,890	37,680	42,460	47,250	52,030	57,110

※1箇所の場合は別途とする。

7) 防食・塗装

(円/m)

口径	～25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
シルバー塗装	840	930	970	1,070	1,330	1,560	2,010
調合ペイント	1,180	1,330	1,420	1,600	2,080	2,510	3,330
デンゾーテープ	2,140	2,430	3,180	3,610	4,870	6,060	8,790

※配管プライマー 配管材料10%

8) 器具取付

(A) 器具取付 撤去費は取付費の60% (円/台)

号数	5	10	16~20	24	32	50
湯沸器取付	3,840	11,370	16,590	23,030	27,640	33,170

(円/台)

重量	~25kg	~50kg	~100kg	架台
暖房機取付	15,360	23,030	30,710	3,080

(円/台)

重量	~40kg	~50kg
給湯暖房機取付	30,710	38,390

(円/台)

種類	BF	シャワー付
風呂釜取付	32,860	37,470

ビルトインコンロ取付	5,760	(円/台)
乾燥機設置工事(本体のみ)	7,680	(円/台)
乾燥機設置工事(架台込み)	11,520	(円/台)
コンロ台取付	3,840	(円/台)
リモコン取付	7,680	(円/台)
分岐水栓取付	3,840	(円/台)
裏板取付	3,840	(円/箇所)
支持金具取付	960	(円/箇所)

(B) 器具接続

口径	~25A	32A	40A	(円/箇所)
器具直結	1,940	2,520	3,840	
可とう管接続	1,940			

9) その他

イ) 単価表にないものについては実費とする。

ロ) ガスメーター・コック・カランの撤去費は、取付費の40%、器具撤去費は、60%とする。

ハ) 修繕用時間単価 (円)

単位	1時間	1日
修繕費	3,840	30,710

ニ) 機械損料 (円)

単位	1時間	1日
発電機	1,960	9,770

(円)

単位	半日	1日
コンプレッサー	10,260	18,460

ホ) 端数処理指定以外原則、百円位どめ。(切り捨て)

10) 運搬費

材料費の5%、高層建物で6F以上の場合は10% 距離・運搬回数によって、加減する。

11) 設計監督費

労務費の10%

12) 諸経費

材料検収費・倉庫費・保管費・通信費・交通費・消耗品費・雑費として、

諸経費を除く合計金額に下記の割合を加算する。

100万円未満	22%
100万円以上 200万円未満	20%
200万円以上 500万円未満	18%
500万円以上	15%