

# ガス工事の参考見積額[標準モデル]

工事 1 件あたり 243,540 円(税込)

※上記参考見積価格は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり  
経済産業省からの要請に応じて公表するものです。(標準モデルの詳細は下記をご覧ください)

※上記参考見積額は、消費税率 10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります

## ●標準モデル●

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）  
A. 24号ふろ給湯器[ガス消費量(ガス流量)⇒給湯 3.71 m<sup>3</sup>/h、バーナ B0.35 m<sup>3</sup>/h]
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管(延長 9m、15mロール使用)
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積に含む(ガス栓は器具接続ガス栓)
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積に含まない。
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様書による

## 見積書(2026年度)20A

(円)

項目	数量	単価	金額
地下埋設工事 PE管 30A	9.0	7,800	70,200
地下埋設工事 PE継手 30A	1.0	3,630	3,630
新設基本工事費 25A	1.0	76,930	76,930
ガス栓取付工 機器接続ガス栓 20A	1.0	8,270	8,270
ガス栓取付工 機器接続ガス栓 15A	1.0	8,190	8,190
新設工事 フレキ管 20A	10.5	2,590	27,195
新設工事 フレキ管 15A	1.0	2,140	2,140
片ねじソケット 20A	1.0	2,930	2,930
片ねじソケット 15A	1.0	1,870	1,870
諸経費	1.0		20,135
小計			221,490
端数処理			▲ 90
消費税			22,140
合計	-	-	<b>243,540</b>

内管工事見積用平面図

